



СТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА АВТОМАТИКА

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Перечень планируемых работ	Монтаж автоматики распашных ворот		
Заказчик работ	УК Южная Долина		
Адрес проведения работ	г. Санкт-Петербург, Воронцовский б-р, д. 19, корп.1		
Контактное лицо		Телефон	

№ п/п	Наименование оборудования и выполняемых работ	Цена за единицу (руб.)	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость (руб.)
Оборудование					
1	АТ15000А RC COMBO KIT (А5000А RC KIT) КОМПЛЕКТ ПРИВОДА САМЕ	70 400,00	2	компл.	140 800,00
2	Фотоэлемент DIR10 (001DIR10) (вторая линия)	6 400,00	2	компл.	12 800,00
3	Стойка для фотоэлементов Н-1200 усиленная Stolz	3 100,00	4	шт.	12 400,00
4	VIZIT-ML300M-40-50-4 замок электромагнитный	2 950,00	2	шт.	5 900,00
5	Контроллер замка	800,00	2	шт.	1 600,00
6	Промежуточное реле	450,00	2	шт.	900,00
7	ДОМОВОЙ IP DIN 15000 4G, LTE МОДУЛЬ GSM NAVISET	21 450,00	2	шт.	42 900,00
8	EXPERT-2У ЩИТ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	4 048,00	2	шт.	8 096,00
9	36W/12-24V/DIN Slim блок питания Faraday	1 800,00	2	шт.	3 600,00
10	Выключатель автоматический	450,00	2	шт.	900,00
11	Розетка 2-х местн	250,00	2	шт.	500,00
12	STOLZ 80X150 СТОЙКА ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ ИЛИ КНОПКИ	5 300,00	2	шт.	10 600,00
13	Вызывная панель IP TI-3711MP	24 990,00	2	шт.	49 980,00
14	HN-POE204 PoE коммутатор Hunter	4 980,00	1	шт.	4 980,00
15	Видеомонитор TI-3001WP TRUE IP	20 990,00	1	шт.	20 990,00
Материалы					
1	Кабель сигнальный	41,00	305	м	12 505,00
	Труба гофрированная ПНД d25	55,00	200	м	11 000,00
3	Труба гофрированная ПНД d32	60,00	100	м	6 000,00
6	Кабель ПВС 3х1,5	95,00	50	шт.	4 750,00
7	Кабель силовой ВВГНГ(А)-FRLS 3X2,5	126,00	100	м	12 600,00
8	Расходные материалы	15 000,00	1	компл.	15 000,00
Итого оборудование (с НДС 20%):					378 801,00
Работы					
1	Монтажные работы	455 000,00	1,00	усл.	455 000,00
2	Пуско-наладочные работы	75 000,00	1,00	усл.	75 000,00
3	Транспортные расходы	4 500,00	1,00	усл.	4 500,00
4	Накладные расходы	5 000,00	1,00	усл.	5 000,00
Итого работы:					539 500,00
НДС:					107 900,00
Итого работы с НДС:					647 400,00
Итого по смете:					1 026 201,00

Примечание:

- Заказчик обеспечивает точки подключения к сети 220 в в местах монтажа оборудования не далее 50 метров от монтируемого оборудования, по запросу Подрядчика.
- На ПК Заказчика устанавливается программа удаленного администрирования списка мобильных номеров, имеющих право открытия ворот.
- В расчет включен монтаж кнопок управления воротами и переговорные устройства с учетом вывода сигналов на планируемый пост охраны (не далее 100 п.м. от монтируемых ворот).

27.09.2024

Срок действия КП 2 недели.

Генеральный директор ООО "Безопасный Мир"

Бычков А. Д.

